

Bundesamt für Strahlenschutz

Genehmigungsunterlagen


Konrad

EG 27

Gesamte Blattzahl dieser Unterlage: 77 Blatt

Die Übereinstimmung der ~~vorstehenden~~
Abschrift - ~~auszugsweisen Abschrift~~ -
 ~~Fotokopie~~ - mit der Urschrift wird beglaubigt.

Hannover, den 15. Jan. 98



Deckblatt

Projekt	PSP Element	Obj Kenn	Aufgabe	UA	LfdNr	Rev	Seite: 1
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	X A A X X	AA	NNNN	NN	
9K	4176	2300	FC	GHI 0004	05	EG 27	Stand: 20.02.97

Titel der Unterlage:

Planunterlagen Endlager Konrad, Tagesanlagen Schacht Konrad 2, Lokschruppen/Lager und Werkstatt, Friktionswinde (Ordner 2.06), BW.-Nr. 7/8/9/10

Ersteller:

DBE

Textnummer:


Stempelfeld:



Freigabe für Behörden:



Freigabe im Projekt:



Diese Unterlage unterliegt samt Inhalt dem Schutz des Urheberrechts sowie der Pflicht zur vertraulichen Behandlung auch bei Beförderung und Vernichtung und darf vom Empfänger nur auftragsbezogen genutzt, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden. Eine andere Verwendung und Weitergabe bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des BfS.

Revisionsblatt

Projekt	PSP Element	Obj Kenn	Aufgabe	UA	Lfd.Nr	Rev	Seite:	II
9K	4176	2300	FC	GHI	0004	00	Stand:	28.06.85
							EG 27	

Titel der Unterlage:

Planunterlagen Endlager Konrad, Tagesanlagen Schacht Konrad 2, Lokschruppen/Lager und Werkstatt, Friktionswinde (Ordner 2.06), BW.-Nr. 7/8/9/10

Rev.	Rev.-Stand Datum	UVST	Prüfer (Kürzel)	rev. Seite	Kat. *)	Erläuterung der Revision
01	15.12.88	SE-B				siehe Revision 01 der DBE auf Blatt 2 von 68 EG 18 ersetzt durch EG 27
02	15.06.93	ET-B				siehe Revision 02 der DBE auf Blatt 2 und 2a von 73
03	26.08.94	ET-B				siehe Revision 03 der DBE auf Blatt 2a
04	01.03.95	ET-B				siehe Revision 04 der DBE auf Blatt 2b und 2c
05	20.02.97	ET-B			R S	siehe Revision 05 der DBE auf Blatt 2c



*) Kategorie R = redaktionelle Korrektur
 Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung
 Kategorie S = substantielle Revision
 mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden.

<h1>DECKBLATT</h1>		Blatt: 1								
		Stand: 20.02.97								
Projekt: Konrad	Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
	NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAANNA	AANN	XAXX	AA	NNNN	NN
	9K	417		Z			FC	LA	0002	05
Titel der Unterlage Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 2 Lokschuppen/Lager und Werkstatt/Friktionswindenhalle/Gebäude für Ersatzfördermittel, Gabelstapler und Garage, BW.-Nr. 7/8/9/10, Ordner 2.06										
Ersteller/Unterschrift:								EG27.05		
Stempelfeld:										
KSP 20.02.1997			T-KT2 20.02.1997			T-K 20.02.1997				
[Redacted Signature]			[Redacted Signature]			[Redacted Signature]				
Freigabe Vertragsunterlagen Datum / Unterschrift			Freigabe DBE-UVST Datum / Unterschrift			Freigabe DBE-PL Datum / Unterschrift				

Dieses Schriftstück unterliegt samt Inhalt dem Schutz des Urheberrechts und darf nur mit Zustimmung der DBE genutzt, vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht oder in anderer Weise verwendet werden

Revisionsst. 00:		Projekt		PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev
03.85		NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAXXX	AA	NNNN	NN	
		9K	417		Z			FC	LA	0002		
Titel der Unterlage Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 2 Lokschruppen/Lager und Werkstatt/Friktionswinde/Ersatzfördermittel, Gabelstapler und Garage, BW.-Nr. 7/8/9/10 Ordner 2.06												
Rev.	Revisionsst. Datum	verant. Stelle	rev. Seite	Kat. *)	Erläuterung der Revision							
01	15.12.88	TKS/ KSP	alle	R S	Fortlaufende Seitennumerierung Kennzeichnungsleiste							
02	15.06.93	TKS/ KSP	alle alle 1,2 2,2a 3 4 4/5 5 6/7 8	R R R R R R R R R R	PTB-Logos entfallen Seitennumerierung, Seite in Blatt geändert Titel der Unterlage geändert bei BW.-Nr. entfällt die Klammer Neues Formular Bauherrenbezeichnung und Titel der Unterlage geändert Titel der Unterlage geändert Ordernummer geändert "... Unterlagenverwaltungssystem" - entfällt -, "... Titel" neu eingetragen, Auflistung der Änderungen - entfällt - Pkt. 1. "... der ..." - entfällt - Pkt. 3 "Übersicht" - entfällt - Kodierung neu, bei Anlage entfällt "Nr." Pkt. 4 "... nach DIN 277" nachgetragen, "Berechnung der ..." - entfällt - BGF und BRI von Blatt 5 auf Blatt 4 übertragen Pkt. 5 "Baubeschreibung ..." - entfällt, Pkt. 6 "Fremd- in Eigenkennzeichnung, "Blatt u. Gesamtblattzahl" nachgetragen Auflistung der Änderungen, Stand 12/88 gegenüber Stand 03/85 - entfällt ersatzlos - Ordner 2.01 "Bd. I + II" nachgetragen Ordner 2.06 "Dieseltankstelle" entfällt Fortsetzung der Revision auf Blatt 2a							
*) Kategorie R = redaktionelle Korrektur Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung Kategorie S = substantielle Änderung Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden												



Revisionsst. 00:		Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
03.85		NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
		9K	417		Z			FC	LA	0002	
REVISIONSBLATT											
Blatt: 2a Stand:											
											
Titel der Unterlage Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 2 Lokschruppen/Lager und Werkstatt/Friktionswinde/Ersatzfördermittel, Gabelstapler und Garage, BW.-Nr. 7/8/9/10, Ordner 2.06											
Rev.	Revisionsst. Datum	verant. Stelle	rev. Seite	Kat. *)	Erläuterung der Revision						
			2a	R	zusätzliches Revisionsblatt						
			9	R	Pkt. 1 Titel geändert Pkt. 2 "...bzw. Stadtkartenausschnitt" entfällt Pkt. 13, 14, 15 Titeländerung						
			10	R	"Übersichtsplan Anlage 1" nachgetragen						
			Anlage 1	S	Gesamtüberarbeitung						
			12-18	S/R	Gesamtüberarbeitung						
			19	R	BW.-Nr. geändert						
			20-32	S	Gesamtüberarbeitung						
			33	R	Fremd- wie Eigenkodierung entfällt "Anlage 2, 3, 4" nachgetragen						
			Anlage 2,3,4	R/S	Überarbeitung						
			35,48,57	R	neuer Titel						
			42,53,63	R	Titel geändert						
03	26.08.94	TSK/ KSP	Blatt 3	R	neue Unterschriften						
			Blatt 4	R	Deckblatt, Revisionsblatt						
			Blatt 5	R	Anlage 2 neuer Rev. Index						
			Blatt 8	R	Ordner 2.00 Bd. I u. II						
			Blatt 9	R	Gesamtüberarbeitung						
			Blatt 16,17	S	Änderung HNF, VF						
			Anlage 2	S	Grundrißänderung Schleuse Treppenhaus						
*) Kategorie R = redaktionelle Korrektur Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung Kategorie S = substantielle Änderung Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden											

REVISIONSBLATT

Blatt: 2c

Stand:



Revisionsst. 00: 03.85	Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
	N A A N	N N N N N N N N N N	N N N N N N	N N A A A N N	A A N N N A	A A N N	X A A X X	A A	N N N N	N N
	9K	417		Z			FC	LA	0002	

Titel der Unterlage

Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 2
 Lokschruppen/Lager und Werkstatt/Friktionswindenhalle/Gebäude für Ersatzfördermittel, Gabelstapler und Garage, BW.-Nr. 7/8/9/10, Ordner 2.06

Rev.	Revisionsst. Datum	verant. Stelle	rev. Seite	Kat. *)	Erläuterung der Revision
04	01.03.95	T-KT2	Anlage 2	R	- Achsbezeichnung B und C getauscht
				R	- Schnittnummern sind den anderen Zeichnungen der Unterlage angepaßt worden
			Anlage 3	R	9K/417/Z/FC/TB/0009/03 - Hinweise auf Brandschutz in der Legende entfernt
			Anlage 4	R	9K/417/Z/FC/TB/0010/03 - Hinweise auf Brandschutz in der Legende entfernt
05	20.02.97	T-KT2	3	R	Neue Unterschriften
			5	R	Anlage 2 neuer Revisionsstand
			Anlage 2	S	Türhöhe in Achse 3/1 entfernt Abgleich mit Anlage 3 (9K/417/Z/FC/TB/0009/03) Schnitt B der EG 27 (Übernahme des Sachverhalts von Blatt 11 der Unterlage "Zusammenstellung der Änderungen in G-Unterlagen Stand: 28.03.1996 (DBE-Teil)", BFS-KZL: 9K/21442/DA/RB/0006)

*) Kategorie R = redaktionelle Korrektur
 Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung
 Kategorie S = substantielle Änderung
 Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden

Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.	
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNA AANN	AANNNA	AANN	X A A X X	AA	NNNN	NN	
9K	417		Z			FC	LA	0002	05	

Blatt 3

008

ORDNER 2.06


PLANUNTERLAGEN

**KONRAD
TAGESANLAGEN SCHACHT KONRAD 2**

**LOKSCHUPPEN/
LAGER UND WERKSTATT/
FRIKTIONSWINDENHALLE/ GEBÄUDE FÜR
ERSATZFÖRDERMITTEL; GABELSTAPLER
UND GARAGE
BW.-NR. 7/8/9/10**



Rev. 05

BAUHERR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, VERTRETEN DURCH DEN PRÄSIDENTEN DES BfS, SALZGITTER	DATUM 20.02.97	UNTERSCHRIFT 
ENTWURFSVERFASSER TSK, BRAUNSCHWEIG		
EL.-NR. 8093	20.02.97	

Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	X A A X X	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	04



Blatt 4

Ordner 2.06

009

Planunterlagen

Konrad

Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Lokschuppen/Lager und Werkstatt/Friktionswindenhalle/ Gebäude für
Ersatzfördermittel, Gabelstapler und Garage
BW.-Nr. 7/8/9/10

Rev. 04

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Deckblatt	1	
Revisionsblatt	2 - 2c	Rev. 04
Deckblatt Titel	3	
Inhaltsverzeichnis	4-5	
Auflistung der Änderungen -entfällt-	6-7	
1. Deckblatt Gesamtübersicht Ordner Tagesanlagen Schacht Konrad 2	8	
2. Deckblatt Inhaltsangabe Ordner 2.00	9	
3. Deckblatt Lageplan Konrad 2, Übersichtsplan 9K/417/Z/FC/TF/0010/01 (Lagepläne siehe Ordner 2.00)	10 Anlage 1	Rev. 04
4. Deckblatt Berechnung der Flächen und Raum- inhalte nach DIN 277	11	
Nettogrundrißflächen	12, 13, 16, 17	
Bruttogrundrißflächen und Brutto- rauminhalte	14, 15, 18	



Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	05



Ordner 2.06 Planunterlagen

Blatt

010

5. Deckblatt Baubeschreibung	19	
Baukonstruktionen	20 - 26	
Technische Ausrüstung	27 - 32	
6. Deckblatt Planverzeichnis Bauezeichnungen	33	
Grundrisse 9K/417/Z/FC/TB/0008/05	Anlage 2	Rev. 05
Schnitte 9K/417/Z/FC/TB/0009/03	Anlage 3	
Ansichten 9K/417/Z/FC/TB/0010/03	Anlage 4	
7. Deckblatt Nachweis des Wärmeschutzes	34	
Nachweis des Wärmeschutzes	35 - 68	
Blattzahl dieser Unterlage	: 71	
Gesamtblattzahl einschl. Anlagen:	75	
Nachweis der Stellplätze	(siehe Ordner 2.00)	
Betriebsbeschreibung	(siehe Ordner 2.00)	
Berechnung GRZ und BMZ	(siehe Ordner 2.00)	

Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNA AANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Blatt 6

11

Auflistung der Änderung Stand 12/88 gegenüber Stand 03/85
entfällt ersatzlos

Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.	 DBE
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAHNN	AAHNN	XAAXX	AA	NNNN	NN	
9K	417		Z			FC	LA	0002	02	

Blatt 7

012

Auflistung der Änderung Stand 12/88 gegenüber Stand 03/85
entfällt ersatzlos

Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AAANNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	04



GESAMTÜBERSICHT ORDNER TAGESANLAGEN SCHACHT KONRAD 2

G13 1

ORDNER INHALT

2.00

- Bd. 1 Baugrundstück und Außenanlagen
- Bd. 2 Baugrundstück und Außenanlagen

2.01

- Bd. I Grundstücks- und Gebäudeentwässerung
- Bd. II Grundstücks- und Gebäudeentwässerung

2.02

- Bd. I Umladeanlage Bw.-Nr. 1/18/21
- Bd. II Umladeanlage Bw.-Nr. 1/18/21

- 2.03 Förderturm mit Schächthalle Bw.-Nr. 2

- 2.04 Lüftergebäude mit Diffusor und Abwetterkanal Bw.-Nr. 3

- 2.05 Wachgebäude Bw.-Nr. 5

- 2.06 Lokschuppen/Lager und Werkstatt/
Friktionswindenhalle/Gebäude für
Ersatzfördermittel, Gabelstapler und
Garage Bw.-Nr. 7/8/9/10

Rev.
04

- 2.07 Grubenwasser-Übergabestation Bw.-Nr. 15

- 2.08 PKW-Unterstellhalle Bw.-Nr. 17



Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.	 DBE
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN	
9K	417		Z			FC	LA	0002	04	

INHALTSANGABE ORDNER 2.00C-4 **2****Konrad 2 Baugrundstück und Außenanlagen Band 1**

1. Gesamtübersicht Ordner Tagesanlagen Schacht Konrad 2
2. Hinweis auf Betrieb, betriebliche Anlagen
sowie Emissionen nach Bundesimmissionsschutzgesetz
3. Hinweis zum Brandschutz über Tage
4. Hinweis zur Lagerung wassergefährdender Stoffe
5. Hinweis zur Erschließung
6. Anlagen
 - 6.1 Anlage 1 Lagepläne-Grundstück
 - 6.2 Anlage 2 Verkehrsanbindung
 - 6.3 Anlage 3 Beschreibung der Abwasserentsorgung Konrad 2
 - 6.4 Anlage 4 Beschreibung der Trinkwasserversorgung Konrad 2
 - 6.5 Anlage 5 Beschreibung der Löschwasserversorgung Konrad 2
 - 6.6 Anlage 6 Löschwasserentnahmestation
 - 6.7 Anlage 7 Versorgung mit Elektrizität Konrad 2
 - 6.8 Anlage 8 Versorgung mit sonstigen Medien Konrad 2
 - 6.9 Anlage 9 Verkehrsanlagen Gelände
 - 6.10 Anlage 10 Beschreibung der Wärmeerzeugeranlagen Konrad 2

Konrad 2 Baugrundstück und Außenanlagen Band 2

- 6.11 Anlage 11 Einfriedung
- 6.12 Anlage 12 Freiluft-Trafoanlage
- 6.13 Anlage 13 Medienkanäle
- 6.14 Anlage 14 Außenanlagen-Abschirmwände
- 6.15 Anlage 15 Beschreibung der biologischen Kläranlage Konrad 2
- 6.16 Anlage 16 Pufferbecken und Abwasserpumpstation
- 6.17 Anlage 17 Meßstation am Einleitbauwerk Aue
- 6.18 Anlage 18 Umsetzen der Immissionsmeßstelle
- 6.19 Anlage 19 Standfundament für Friktionswinde
- 6.20 Anlage 20 Abbruch Bauwerke
- 6.21 Anlage 21 Betriebsbeschreibungen

| Rev. 04




Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AANNNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02

Blatt 10

3

15



- ZEA Umlade halle
- ZAA Förderturm
- ZTE Lüftergebäude mit Diffusor und Abwetterkanal
- 02 ZWA Wachgebäude
- ZPF Freiluft-Trafoanlage
- 02ZWK Zaun
- 01 ZWS Immissionsmeß-Stelle
- ZWH Hubschrauberlandemöglichkeit
- 02 ZTG Heizzentrale mit Schaltstation und Kamin
- 02 ZQA Heizöllager
- ZRN Kläranlage
- ZRP Pufferbecken

- ZEB Pufferhalle
- ZVS Gebäude für Steuerstand Trocknungsanlage
- 02 ZVA Werkstatt mit Lokschuppen und Friktionswindenhalle
- ZZB Bereitstellfläche
- ZRH Grubenwasser-Übergabestation
- ZVH Flaschenlager
- ZVK Gebäude für Ersatzfördermittel Gabelstapler und Garage
- ZZB LKW-Parkplätze
- ZRB Löschwasserentnahmestation
- ZVR PKW- Unterstellhalle
- ZXC Büro- und Sozialgebäude

Lageplan Konrad 2
 -Übersichtsplan-
 Verkleinerung von
 9K/Z/F/RD/0015/02
 ohne Maßstab

Projekt	PSP-Element	Obj. Kern	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AAANNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	TF	0010	01

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AA>NNNA	AA>NN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02

Blatt 11

4

C17

K2 - BW.-Nr. 7/8/9/10

Berechnung der Flächen und Rauminhalte
nach DIN 277



Nettogrundrißflächen:

Blatt 12 , 13 , 16 , 17

Bruttogrundrißflächen
und Bruttorauminhalte:

Blatt 14 , 15 , 18

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente (Baugruppe)	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AA>NNNA	AAANN	X A X X	AA	NNNNN
9K	417		Z			FC	LA	0002 04



018

Ordner 2.06
Planunterlagen

Konrad
Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Betriebshof Gebäude 1

Lokschuppen, Lager und Werkstatt
Friktionswindenhalle
BW.-Nr. 7/8/9

| Rev. 04

Berechnung der Netto-Grundrißflächen nach DIN 277

1001 * 1. HNF	Hauptnutzflächen	

* 10R 0 01	Lokschuppen 23,79*9,79-6*(0,40*0,23) -0,30*0,30*3 -0,30*0,27-0,81*0,03*7 -0,03*(1,54+1,03)=	271,754
* 10R 0 05	Büro (4,825-0,03)*(3,31-0,015)=	15,800
* 10R 0 06	Büro (4,825-0,03)*(2,61-0,015)=	12,443
* 10R 0 07	Geräte, Seilwechsel (6,03-0,03)*(6,42-0,03)=	38,340
* 10R 0 09	Vorlager (15,73+0,06)*11,79 -(5,43*6,39)-0,03 *(0,65+0,89)=	151,420
* 10R 0 08	Reinigen 5,19*6,12=	31,763
* 10R 0 10	Reparatur, Montage 7,895*6,33-0,03*(0,65*2)=	49,936
* 10R 0 11	Untersuchung 7,895*6,33-0,03*(0,65*2)=	49,936
* 10R 0 12	Lager (15,73+0,06)*23,475-0,03 *(0,89*6+0,31*2)=	370,492
* 10R 0 13	Friktionswinde 23,79*5,775-0,03*(0,89*5 +2,54+0,31*3+0,325+0,34*3)=	137,109
* 11R 0 01	Lager über Bürobereich (6,045-0,015)*(8,06+1,01-0,03) -1,01*4,525=	49,941

POSITION-Nr 1001 > 1138,934

VBB/759/1

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAAN	AAANNA	AAAN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



019

1002 * 2. NNF

Nebennutzflächen

* 10R 0 03

WC-Vorraum
 $(1,175-0,06) \times (2,225-0,06) =$

2,414

* 10R 0 04

WC
 $(1,57-0,06) \times (2,425-0,06-0,05) =$

3,496

 POSITION-Nr 1002 > 5,910

1003 * 3. FF

Funktionsflächen

0,00=

1004 * 4. VF

Verkehrsflächen

* 10R 0 02

Flur
 $(6,03-0,03) \times (1,465-0,03) + 1,29 \times (1,885-0,03) =$

11,003

* 10R 0 14

Treppe z. Laser ü. Bürobereich
 $1,01 \times 4,525 =$

4,570

 POSITION-Nr 1004 > 15,573

200. * *****

Zusammenstellung der NGF

2001

HNF
 NNF
 FF
 VF

1138,934=
 5,910=
 0,000=
 15,573=

1138,934
 5,910
 15,573

 POSITION-Nr 2001 > 1160,417



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AAANNA	AAANN	XAAXX	AA	NNNNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	04



Ordner 2.06
Planunterlagen

020

Konrad
Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Betriebshof Gebäude 1

Lokschuppen, Lager und Werkstatt
Frikionswindenhalle
BW.-Nr. 7/8/9

| Rev. 04

Berechnung der BGF und des BRI nach DIN 277

1001 * BGF a	allseitig umschlossen und überdeckt:		

* *	Ebene +/- 0,00 m		

* Höhe:	im Mittel:	8,575 m	
F1	$26,74 \times 10,74 =$		265,708
* Höhe:	im Mittel:	6,575 m	
F2+F3-F4	$47,26 \times 16,74 + 6,74 \times 26,74$ $-(6,03 \times (0,24 + 1,01 + 8,06 + 0,51)) =$		878,665
* Höhe:	im Mittel:	3,105 m	
F4	$6,03 \times (0,24 + 1,01 + 8,06 + 0,51) =$		59,215
* *	Ebene + 2,94 m		

* Höhe:	im Mittel:	5,47 m	
	$6,03 \times (0,24 + 1,01 + 8,06 + 0,51) =$		59,215
	POSITION-Nr	1001	> 1282,803

2001 * BRI a	allseitig umschlossen und überdeckt:		

* *	Ebene +/- 0,00 m		

H: 8,575m	$265,708 \times 8,575 =$		2278,446
* *	Arbeitsrube für Gabelstapler		
* Höhe:	-1,85 bis -0,28:	1,57 m	

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAA	AANNNA	AANN	X A A X X	AA	NNNN	N N
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Blatt 15

021

H: 1,57 m $((0,20+(1,82/2)+7,16+(1,82/2)+0,20)*1,40)*1,57=$ 20,617

* * Arbeitsgrube E-Lok
H: 1,57 m $((0,20+(1,82/2)+10,18+(1,82/2)+0,20)*1,40)*1,57=$ 27,255
H: 6,575m 898,665*6,575= 5908,722
H: 3,105m 59,215*3,105= 183,863

* * Ebene + 2,94 m
H: 5,47 m 59,215*5,47= 323,906

POSITION-Nr 2001 > 8742,809



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev
9K	417		Z			FC	LA	0002	03



022

Ordner 2.06
 Planunterlagen
 Konrad
 Tagesanlagen Schacht Konrad 2
 Betriebshof Gebäude 2
 Gebäude für Ersatzfördermittel (BW.-Nr. 10)
 Gabelstapler und Garage

Berechnung der Nettogrundrißflächen nach DIN 277

allseitig umschlossen u. überdeckt:

EBENE ± 0,00 m:

10.R.001	Garage u. Waschanlage:		
5.77*9.79-			
0.03*(0.81+0.285+0.175*2+0.30*			
2+0.27)=	56.419		56.419
(SA 00066)			-----
2 00.30.001	10.R.001 Garage und Waschanlage	HNF 3 a	56.419

10.R.002	Ersatzförderm.+ Gabelst.:		
23.76*9.79-0.03*(0.89*7+0.325*			
2+0.31*2+0.34*2)-0.24*0.24*			
2-(2.26+0.24)*(4.225+0.24)-			
2.00*1.635=	217.817		217.817
(SA 00082)			-----
2 00.30.002	10.R.002 Ersatzfördermittel u. Gabelstapler	HNF 3 a	217.817

2 00.30	Summe HNF		274.236

Rev.
03

EBENE + 2,75 m:


11.R.001	Waschraum:		
(4.225-0.03)*(2.975-0.06)=	12.228		12.228
(SA 00091)			-----
2 00.70.001	11.R.001 Waschraum	HNF 7 a	12.228

11.R.002	WC:		
(2.75-0.03)*(1.885-0.06)=	4.964		4.964
(SA 00093)			-----
2 00.70.002	11.R.002 WC	HNF 7 a	4.964

10.R.003	Putzraum:		
1.505*1.50=	2.258		2.258
(SA 00095)			-----
2 00.70.003	11.R.003 Putzraum	HNF 7 a	2.258

11.R.004	WC:		
(2.75-0.06)*(4.105-0.06)=	10.881		10.881
(SA 00097)			-----
2 00.70.004	11.R.004 WC	HNF 7 a	10.881

2 00.70	Summe NNF		30.331



023

Ordner 2:06

Planunterlagen

Konrad
Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Betriebshof Gebäude 2

Gebäude für Ersatzfördermittel (BW.-Nr. 10)
Gabelstapler und Garage

Berechnung der Nettogrundrißflächen nach DIN 277

10.R.003	Treppe EG u. OG:		
	$(2.26-0.03) \cdot (4.225-0.03) \cdot 2 =$	18.710	18.710
	(SA 00103)		-----
2 00.90.003	10.R.003 Treppe EG und OG		VF 9 a 18.710

10.R.004	Schleuse:		
	$1.76 \cdot 1.635 =$	2.878	2.878
	(SA 00106)		-----
2 00.90.004	10.R.004 Schleuse		VF 9 a 2.878

11.R.006	Flur:		
	$1.505 \cdot (1.885 + 0.24 + 4.105 - 1.50) =$	7.119	7.119
	(SA 00108)		-----
2 00.90.006	11.R.006 Flur		VF 9 a 7.119

2 00.90	Summe VF		28.707

Rev.
03

Zusammenstellung:

2	Betriebshof, Gebäude 2		
2 00.30.001	10.R.001 Garage und Waschanlage		HNF 3 a 56.42
2 00.30.002	10.R.002 Ersatzfördermittel u. Gabelstapler		HNF 3 a 217.82

2 00.30	Summe HNF		274.24

2 00.70.001	11.R.001 Waschraum		NNF 7 a 12.23
2 00.70.002	11.R.002 WC		NNF 7 a 4.96
2 00.70.003	11.R.003 Putzraum		NNF 7 a 2.26
2 00.70.004	11.R.004 WC		NNF 7 a 10.88

2 00.70	Summe NNF		30.33

2 00.90.003	10.R.003 Treppe EG und OG		VF 9 a 18.71
2 00.90.004	10.R.004 Schleuse		VF 9 a 2.88
2 00.90.006	11.R.006 Flur		VF 9 a 7.12

2 00.90	Summe VF		28.71

2	Gesamtsumme NGF, Betriebshof Gebäude 2		335.27

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	A A N N	X A A X X	A A	NNNN	N N
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



024

Ordner 2.06
Planunterlagen

Konrad
Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Betriebshof Gebäude 2

Gebäude für Ersatzfördermittel (BW.-NR. 10)
Gabelstapler und Garage

Berechnung der BGF und des BRI nach DIN 277

1001 * DGF a	allseitig umschlossen und überdeckt:		

* *	Ebene +/- 0,00 m		

* Höhe:	im Mittel:	8,58 m	

		10,74*30,74-4,97*12,285=	269,091
* Höhe:	im Mittel:	3,095 m	

		4,97*12,285=	61,057
* *	Ebene + 3,00 m		

* Höhe:	im Mittel:	5,485 m	

		4,97*12,285=	61,057

	POSITION-Nr	1001	> 391,205

2001 * BRI a	allseitig umschlossen und überdeckt:		

* *	Ebene +/- 0,00 m		

H: 8,58 m	269,091*8,58=		2308,801
II: 3,095m	61,057*3,095=		188,971
* *	Ebene + 3,00 m		

II: 5,485m	61,057*5,485=		334,898

	POSITION-Nr	2001	> 2832,670



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02

Blatt 19

5

025

K2 - BW.-Nr. 7 / 8 / 9 / 10

Baubeschreibung

Baukonstruktionen

Technische Ausrüstung

Blatt 20 - 26

Blatt 27 - 32



Rev.02

Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.	 DBE
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAAX	AA	NNNN	NN	
9K	417		Z			FC	LA	0002	04	

Blatt 20

Ordner 2.06
Planunterlagen

-- 026

Konrad
Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Betriebshof Gebäude 1
Lokschuppen, Lager und Werkstatt
Friktionswindenhalle
(BW.-Nr. 7/8/9)

Betriebshof Gebäude 2
Gebäude für Ersatzfördermittel
Gabelstapler und Garage
(BW.-Nr. 10)

Rev. 04

Baubeschreibung/Teil: Baukonstruktionen

- 3 BAUWERK
- 3.1 BAUKONSTRUKTIONEN (Bauelemente)
- 3.1.1 GRÜNDUNG
- 3.1.1.1 BAUGRUBE

Abtrag der oberen, nichttragfähigen Bodenschichten und Austausch gegen Kies-Sand-Material. Aushub für die Fundamente.

- 3.1.1.2 FUNDAMENTE, UNTERBÖDEN

Die Gründung erfolgt mittels Einzel- und Streifenfundamenten in Stahlbeton.

Bewehrte Sohlplatten, ausgelegt für die Lager- und Gabelstaplerlasten. Gleisanlage im Lokschuppen auf gesonderter Fundamentkonstruktion durch Fugen getrennt.

- 3.1.2 TRAGKONSTRUKTIONEN
- 3.1.2.1 TRAGENDE AUSSENWÄNDE, -STÜTZEN
- 3.1.2.1.1 AUSSENWÄNDE

nicht vorhanden

- 3.1.2.1.2 AUSSENSTÜTZEN

Stahlbetonstützen im Gebäuderaster zur Unterstützung der Dachbinder am Fuß in die Fundamente eingespannt.

- 3.1.2.2 TRAGENDE INNENWÄNDE, -STÜTZEN
- 3.1.2.2.1 INNENWÄNDE
- 3.1.2.2.2 INNENSTÜTZEN

Stahlbetonstützen zur Unterstützung der Deckenplatten für die WC-Anlage im 1. Obergeschoß der Ersatzfördermittelhalle.

- 3.1.2.3 TRAGENDE DECKEN, TREPPEN
- 3.1.2.3.1 DECKENKONSTRUKTIONEN

Geschoßdecken aus Stahlbeton, Abdeckung der WC-Anlage im Gebäude für Ersatzfördermittel mit Gasbetonplatten.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



027

3.1.2.3.2 TREPPEN

Treppen als feuerverzinkte Stahlbetonkonstruktionen, farbbeschichtet.

3.1.2.4 TRAGENDE DACHER, DACHSTÜHLE

Tragende Dachkonstruktion aus Trapezblech auf Stahlpfetten, welche in den Gebäudequerachsen durch Stahl-Fachwerkbinder unterstützt werden.
Blechdicke und Abmessung der Pfetten nach den statischen Erfordernissen entspr. der Pfettenabstände und des Dachaufbaues.

3.1.3 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN

3.1.3.1 NICHTTRAGENDE AUSSENWÄNDE UND ZUGEHÖRIGE BAUKONSTRUKTIONEN

3.1.3.1.1 WÄNDE AUSSEN

Sämtliche Außenwandflächen, die nicht mit Fensterelementen, Blechelementen bzw. Faltdüren geschlossen werden, sind mit Mineralfaserdämmplatten und mit hinterlüfteter Vorsatzschale aus Ziegelsichtmauerwerk und/oder Stahlbetonfertigteilen, mit entspr. keramischer Oberfläche, verkleidet. Hintermauerung aus Kalksandstein als Ausfachungsmauerwerk zwischen den Stahlbetonstützen.

Zur Erzielung einer Struktur innerhalb des Fassadenbildes ist die Außenschale aufgelöst in eine vordere Ebene der Pfeiler sowie eine hintere, ca. 12,5 cm zurückliegende Ebene der Wand und Brüstungsflächen.
Obere Abschlüsse der Mauerwerksschale als Grenadierschicht aus Forsteinen und Abdeckung aus Aluminiumblechen senkrecht, farbbeschichtet.

3.1.3.1.2 AUSSENTÜREN UND FENSTER

Untergeordnete Türen als lackierte, stiftflächige Metallblechtüren. Türen in Fassadenelementen aus dem gleichen System wie die damit zusammenhängenden Fensterelemente.
Tore als farbbeschichtete Stahlkonstruktion mit wärmedämmenden Panel-Einlagen. Ausbildung als Faltdür, Teilbereiche mit Verglasung aus Sicherheitsglas.
In Bereichen der Tore angeordnete Türen in gleicher Ausführung, teilweise mit Sicherheitsverglasung.

Fenster

Aussenfenster und -Fensterelemente aus thermisch entkoppelten farbbeschichteten Aluminiumprofilkonstruktionen, mit Verglasung aus Isolierglas, 2-fach.
In Brüstungsbereichen teilweise farbbeschichtete, wärmedämmte Blechpaneele.
Für natürlich belüftete Räume Fenster mit verdeckt liegenden Dreh-Kipp-Beschlägen mit Einhandbedienung.
Äußere Fensterbänke aus farbbeschichtetem Aluminiumblech.
Innere Fensterbänke als Betonfertigteile.



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAANNA	AAANN	XAXXX	AA	NNNN	NN
9K	417		2			FC	LA	0002	02



028

3.1.3.1.3 AUSSENWANDBEKLEIDUNG AUSSEN

entspr. Ziffer 3.1.3.1.1

3.1.3.1.4 AUSSENWANDBEKLEIDUNG INNEN

Alle Bereiche Stahlbetonstützen mit Sichtbetonoberfläche;
 Ausmauerung aus Kalksandsteinmauerwerk mit Fugenlattstrich.
 Reparaturbereich und Waschhalle glasierte Steinzeugfliesen
 bis ca. 3,0 m Höhe.
 WC-Anlagen glasierte Steinzeugfliesen türhoch.
 Alle anderen Wandflächen mit wasch- bzw. scheuerbeständigem
 Dispersionsanstrich.

3.1.3.1.5 FASSADENELEMENTE

Siehe Ziffer 3.1.3.1.2

3.1.3.1.9 SCHUTZELEMENTE AUSSEN

Sonnenschutz der Büroräume:
 Für die Fenster der Büroräume des Gebäudes Sonnenschutzan-
 lagen als außenliegende, handkurbelbediente Außenraffstore aus
 sturmsicheren, farbbeschichteten Aluminiumlamellen mit star-
 rer seitl. Führung aus farbbeschichteten Aluminiumprofilen.
 Lamellenpakete in aufgezogenem Zustand verdeckt hinter
 Blechblende liegend. "zusätzliche Verdunklungsanlagen" Raum 10R010.

3.1.3.2 NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE UND ZUGEHÖRIGE BAUKONSTRUKTIONEN

3.1.3.2.1 TRENNWÄNDE

Trennwände aus KS-Sichtmauerwerk mit Fugenlattstrich.

3.1.3.2.2 INNENTÜREN UND -FENSTER

Normaltüren für Büro- und WC-Bereiche als geschlossene Tür-
 flügel aus Röhren-Holzspanplatten, farbbeschichtet, in
 2,135 m hohen, lackierten Stahlzargen mit Moosummidichtung.
 Türen in den Werkstatt- und Magazinbereichen als ein- oder
 zweiflügelige Stahltüren, farbbeschichtet.
 Türen mit Anforderungen an den Brandschutz in T 30- bzw.
 T 90-Ausführung. Teilweise mit Ionisationsmelder und elektro-
 magnetischer Betätigung.
 Alle Türen mit farbigen Kunststoffbeschlägen (in Feuerschutz-
 ausführung nach Erfordernis) mit schweren Behördentürschlös-
 sern und Profilzylindern nach Generalhauptschlüsselanlage.

3.1.3.2.3 INNENWANDBEKLEIDUNGEN

Auf allen Kalksandsteinmauerwerkswänden und Betonflächen
 wasch- bzw. scheuerbeständiger Dispersionsanstrich.
 Glasierte Steinzeugfliesen im Dünnbett türhoch in WC-Bereichen.
 Glasierte Steinzeugfliesen in Werkstatt- und Waschhallen-
 bereich bis ca. 3,0 m Höhe.

3.1.3.2.4 WANDELEMENTE

Trennwandelemente WC-Bereich aus
 selbsttragenden flächenbündigen Spanplatten mit allseitiger
 Kunstharzbeschichtung, 2,00 m hoch, mit unterem Abstand zum
 Bodenbelag.



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AAANNNA	A A N N	X A A X X	AA	NNNNN	NN
9K	417		2			FC	LA	0002	02



3.1.3.2.9 SCHUTZELEMENTE INNEN

029

Geländer an Treppen und Podesten aus Stahlrohrprofilen lackiert.
 Laserfläche über den Büroräumen erhält ein steckbares Geländer.
 Abdeckung der Montagesraben im Lokscheunen mit einlesbaren Elementen aus Gitterrosten mit entspr. Tragfähigkeit.

3.1.3.3 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN DER DECKEN, TREPPEN UND ZUGEHÖRIGE BAUKONSTRUKTIONEN

3.1.3.3.1 BODENBELÄGE

Werkstattflächen, Waschküche, Lokscheunen, glasierte Steinzeugfliesen im Mörtelbett.
 Büroflächen und WC-Anlagen unglasierte Steinzeugfliesen im Mörtelbett.
 Lagerflächen Verschleißestrich mit Epoxidharzbeschichtung (Schichtdicke 1,0 mm)
 In den seefliesten Bereichen mit entspr. Sockelfliese.

3.1.3.3.2 TREPPENBELÄGE

siehe Ziffer 3.1.2.3.2

3.1.3.3.3 DECKENBEKLEIDUNGEN

Büroräume und WC-Bereiche erhalten abgehängte Decken aus Aluminiumpaneelen Modul 100.
 Laserbereiche und Werkstatt Untersicht der Trapezbleche sichtbar, farbig beschichtet.

Sichtbare Stahl-Tragkonstruktion Pfetten und Binder farbig lackiert.

3.1.3.3.4 TREPPENBEKLEIDUNGEN

entfällt

3.1.3.3.9 SCHUTZELEMENTE DECKEN siehe Ziffer 3.1.3.2.9

3.1.3.4 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN DER DÄCHER UND ZUGEHÖRIGE BAUKONSTRUKTIONEN.

3.1.3.4.1 DACHBELÄGE

Wardachkonstruktion mit Gefälle, ca. 3 %, auf Trapezblech, innenliegende Dachentläufe im Bereich der Dachaufkantung.
 Aufbau (von unten): Alu-Dampfsperrebahn, trittfeste Dachdämmplatten aus Mineralfaser (nichtbrennbares Material, mechanisch befestigt), 12 cm dick, Bitumendach 3-lasig, Polyäthylenfolie, 50 mm Kiesschüttung.

3.1.3.4.2 DECKENBEKLEIDUNGEN

siehe Ziffer 3.1.3.3.3.



Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Ufd.Nr.	Rev.	 DBE
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AAAN	XAAAXX	AA	NNNN	NN	
9K	417		Z			FC	LA	0002	04	

030

3.1.3.4.3 DACHÖFFNUNGEN

Doppelschalige Lichtkuppeln auf wärmegeädämtem Aufsatzkranz ausgerüstet als RWA-Anlage, selbsttätig mit Gasdruckfeder aufspringend bei Erreichen einer Temperatur von 70 Grad C. Zusätzliche Auslösung von Hand über Hydraulik zur Lüftung und Funktionskontrolle an zentralen Stellen. Ausführung entspr. den Richtlinien des VDS.

Die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen im Lokschuppen (Konrad 2, BW 7) zwischen den Achsen A und C sowie zwischen Achsen J und L müssen die Anforderungen von DIN 4102 Teil 7 erfüllen.

 Rev.
04

3.1.3.4.4 SCHUTZELEMENTE DÄCHER

Dachleiter vom Lagerbereich auf das höherliegende Lokschuppendach.

3.1.9.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Nach Erfordernissen und örtlichen Gegebenheiten.

3.4 BETRIEBLICHE EINBAUTEN

3.4.1 EINBAUMÖBEL

Im Lager sind Regalanlagen für Palettenstapelung vorgesehen. Im Lagerbereich oberhalb der Büroräume und an verschiedenen anderen Stellen werden Lagerregale ca. 0,60 m tief in schwerer Ausführung vorgesehen.

Die Bereiche Reparatur und Montage, Untersuchung, Waschhalle sowie Lokschuppen erhalten Werkbänke für Schlosserarbeiten. Der Bereich Untersuchung erhält eine Verdunkelungsanlage.

Im Vorraum der Büroräume Einbaugarderobe.

3.4.2 MASCHINEN UND APPARATE

entfällt

3.4.9 SONSTIGE BETRIEBLICHE EINBAUTEN

entfällt



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Bezugsgruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
9K	417		2			FC	LA	0002	04



031

3.5 BES. BAUAUSFÜHRUNGEN/BAUTEILE

3.5.1 BESONDERE BAUKONSTRUKTIONEN

Gründung siehe Ziffer 3.1.1

Im Lokschuppen werden zwei Wartungsruben für die Wartung der Lokomotive und des Gabelstaplers eingebaut.

Für Laufkräne werden Kranbahnträger vorgesehen.

3.5.2 BESONDERE INSTALLATIONEN

entfällt

3.5.3 BESONDERE ZENTRALE BETRIEBSTECHNIK

entfällt

3.5.4 BESONDERE BETRIEBLICHE EINBAUTEN

entfällt

3.5.5 KUNSTWERKE, KUNSTLERISCH GESTALTETE BAUTEILE

entfällt

Rev. 04



Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.	DBE
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNA AANN	AANNNA	AANN	X A A X X	AA	NNNN	NN	
9K	417		Z			FC	LA	0002	04	

032

4. Gerät

4.1 Allgemeines Gerät

4.1.1 Schutzgerät

Siehe unter Feuerlöscheinrichtungen, Tagesanlagen Schacht
Konrad 2, BFS-KZL: 9K/417/2000/F/TU/0002, EU 145.2.

Rev.
04

4.1.2 Beschriftung und Schilder

Raumtürschilder, Beschriftung und Kennzeichnung der Stellflächen
in Lager und Garagenbereiche auf dem Fußboden.

Sonderschilder für Garagen, Rauchverbote, Notausgänge usw.
Aushangtafeln.

4.1.3 Hygienegerät

Waschtische jeweils einen Spiegel, einen Papierhandtuchspender
mit Abfallbehälter und 1 Seifenspender.

WC-Anlage jeweils einen Papierrollenhalter, verschließbar,
Reserverollenhalter und Mantelhaken.

Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.	
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN	
9K	417		Z			FC	LA	0002	04	

Blatt 27

Ordner 2.06
Planunterlagen

033

Konrad
Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Betriebshof Gebäude 1
Lokschuppen, Lager und Werkstatt
Friktionswindenhalle
(BW.-Nr. 7/8/9)

Betriebshof Gebäude 2
Gebäude für Ersatzfördermittel
Gabelstapler und Garage
(BW.-Nr. 10)

| Rev. 04

Baubeschreibung/Teil: Technische Ausrüstung

3.2 TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

3.2.1 ABWASSER

Siehe Planunterlagen Endlager Konrad, Tagesanlagen Schacht Konrad 2, Grundstücks- und Gebäudeentwässerung (Ordner 2.01, Band 1 und 2), BfS-KZL: 9K/4145/FC/GH/0022, EG 022.

| Rev. 04

3.2.2 WASSER

Die Wasserversorgungseinrichtungen werden nach DIN 1988 "Technische Regeln für Trinkwasser-Installation (TRWI)" ausgeführt.

Der Hausanschluß mit Absperr- und Zählergruppe ist im Raum 10R002 Gebäude ZVK vorgesehen.

Als Rohrleitungsmaterial wird verzinktes Stahlrohr nach DIN 2440 installiert und gegen Schwitzwasserbildung isoliert.

3.2.3 HEIZUNG EINSCHLIESSLICH WÄRMEDÄMMUNG

Der Wärmebedarf der Gebäude des Betriebshofes beträgt ca. 258 kW. Diese Leistung teilt sich wie folgt auf:

- Werkstattgebäude mit Lokschuppen und Friktionswindenhalle, 02ZVA : 172 kW
- Gebäude für Ersatzfördermittel, Gabelstapler und Garage, ZVK : 86 kW

| Rev. 04

Die Wärmeversorgung erfolgt über erdverlegte Heizwasserleitungen mit einer Temperaturspreizung von 90/50 °C aus der Heizzentrale 02ZTG.

Für den Anschluß der Heizkörper und der Luftheizer werden Rohrleitungen aus schwarzem, geschweißtem Rohr nach DIN 2440 und DIN 2458 verwendet. Die Strangabsperrventile sind auf dem Verteiler bzw. Sammler angeordnet. Rohrleitungen und Regelgruppe werden frei sichtbar installiert.

| Rev. 04

Die Rohrleitungen werden gemäß der Heizungsanlagenverordnung wärmegeklämt.



Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.	
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN	
9K	417		Z			FC	LA	0002	04	

Die Heizkörper sind an den Außenseiten der Räume, nach Möglichkeit unter den Fenstern, angeordnet.

034

Die Heizkörper werden für die Vorlauftemperatur von 70 °C und eine Rücklauftemperatur von 50 °C ausgelegt. Damit ist die Forderung, gemäß Erlaß des MW "Energiesparendes Bauen", die Heizkörper mit einer Heizmitteltemperatur von 60 °C auszulegen, erfüllt.

Die Heizwasserverteiler werden im Lager und im Gebäude für die Ersatzfördermittel installiert.

Folgende Räume sind mit Deckenluftheizern ausgerüstet:

- Lokschuppen
- Geräte Seilwechsel
- Vorlager
- Reinigen
- Reparatur Montage
- Friktionswinde
- Raum für Ersatzfördermittel
- Garage und Waschanlage

| Rev. 04

Die Deckenluftheizer werden für eine Temperaturspreizung von 90/50 °C ausgelegt.

3.2.4 GASE UND SONSTIGE MEDIEN

- entfällt -

3.2.5 ELEKTRISCHER STROM (AUSSER FÜR HEIZZWECKE) UND BLITZSCHUTZ

Als Versorgungsspannung Normalnetz- und Netzersatz wird für die Verbraucheranlagen 380/220 V, 50 Hz vorgesehen. Die Bereitstellung der Versorgungsspannung erfolgt in der netzersatzberechtigten Niederspannung-Hauptverteilung (01PMH/01PRK) im Erdgeschoß des Bauteils C, Heizzentrale mit Schaltstation 02ZTG.

| Rev. 04

Die Aufteilung in N- und Schutzleiter (PE) erfolgt in der Niederspannung-Hauptverteilung 01PMH/PRK, so daß grundsätzlich 4 1/2 bzw. 5 Leiter-Kabel verlegt wird.



Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Die Elt.-Energieversorgung Normalnetz und Netzersatz von der Heizzentrale mit Schaltstation 02ZTG zum Werkstattgebäude mit Lokschuppen und Friktionswinde 02ZVA erfolgt über Erdkabel NYCWY.

035

Die Elt.-Energieversorgung der Ersatzfördermittelgebäudes ZVK erfolgt über Erdkabel NYCWY vom Werkstattgebäude mit Lokschuppen und Friktionswinde 02ZVA.

Unterverteilungen

Als Unterverteilungen 01PNH/01PSH bis 03PNH/03PSH kommen fertige Stahlblech-Standverteilungen oder Wandverteiler zum Einsatz. Die Unterverteilungen sind durch Abschottungen aufgeteilt in Normalnetz-, Netzersatz- und Schwachstromteil.

Die Standorte der Unterverteilungen 01PNH/PSH und 02PNH/PSH befinden sich im Werkstattgebäude mit Lokschuppen und Friktionswinde 02ZVR. Der Standort der Unterverteilung 03PNH/PSH befindet sich im Ersatzfördermittelgebäude ZVK.

Der Aufbau der Unterverteilungen ist mit Hauptschalter, FI-Schutzschalter, NH Sicherungsabgängen, Stromkreissicherungen wie Schraubsicherungen, Sicherungsautomaten, Luftschilden und Stromstoßrelais vorgesehen.

Verlegesysteme/Gebäudeinstallation

Die Einspeisung der Unterverteilungen erfolgt über ausreichend dimensionierte Kabel und Leitungen auf Steigetrassen und verzinkten Stahlblech-Kabelbahnen mit Lochprägung.

Für getrennte Leistungsführung (Netzersatz und Schwachstromleitungen) erhalten die Kabelbahnen Stahlblechtrennstege.

Die weitere Installation und Versorgung der einzelnen Verbraucher wird, außer in den WC-Räumen (Raum 11R002 und 11R004) und Büroräumen (Raum 10R005 und 10R006), mit PVC-Rohr in halboffener Verlegung vorgenommen.



Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	X A A X X	A A	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	04



Als u. P. Installationsgeräte kommen Großflächenschalter und Schukosteckdosen zum Einsatz.

036

Für a. P. Installation werden FR Großflächenschalter/Taster und Schukosteckdosen eingesetzt.

Allgemeine Beleuchtung

Die Beleuchtungsinstallation wird unter Berücksichtigung der DIN 5035 Teil 1 und 2 sowie der Arbeitsstättenrichtlinien erstellt. Bei der Auswahl der Leuchten werden beleuchtungstechnische Anforderungen, die erforderliche Schutzart und der Raumcharakter berücksichtigt.

Für die Beleuchtung werden freistrahkende Leuchtstoffleuchten als Einzelleuchten, als Lichtbandleuchten, Rasterleuchten und Hallenspiegelleuchten eingesetzt.

Sicherheitsbeleuchtung

Die Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege wird in Bereitschaftsschaltung über ersatzstromberechtigte Leuchten vorgenommen.

Rev. 04

Die Hinweistransparente (Ausgänge) werden in Dauerschaltung mit Einzelbatterie betrieben.

Die Anlage wird gemäß DIN VDE 0108 installiert.

Rev. 04

Brandschutz

Alle Durchführungen von Kabeln und Leitungen (z. B. Steigleitungen, Kabelrinnen etc.) durch feuerbeständige (F90) Decken und Wände werden feuerwiderstandsfähig F90 und rauchdicht verschlossen.



Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	04



Blitzschutz

037

Die Blitzschutz- und Erdungsanlage wird den neuesten Ausgaben der einschlägigen Vorschriften und Richtlinien entsprechend erstellt, insbesondere unter Berücksichtigung der relevanten Teile der VDE-Bestimmungen 0100, 0101, 0141 und DIN 48801, 48803 und 57185.

Rev. 04

Erdungsanlage

Die zu erdenden Anlagenteile und Geräte werden an ein Erdungsleitungsnetz angeschlossen, das im wesentlichen aus Erdungssammelleitungen und -stichleitungen aufgebaut ist. Die Innenerdung (Potentialausgleich) ist mit dem Fundament der Gebäude und der Außenerdung verbunden.

3.2.6 FERNMELDETECHNIK

Fernmeldetechnische Ausrüstungen werden entsprechend den betrieblichen und sicherheitstechnischen Anforderungen installiert.

3.2.7 RAUMLUFTTECHNIK (RLT)

Die raumlufttechnischen Anlagen des Gebäudes 02ZVA beschränken sich auf die mechanische Entlüftung der Räume Lokschuppen 10R001, Reinigen 10R008 und des innenliegenden WC'S 10R004.

Im Lokschuppen werden die Batterien der E-Lok geladen. Um die Ansammlung aggressiver und explosiver Gase zu vermeiden, sind zwei Dachventilatoren vorgesehen, die eine Fortluftmenge absaugen, die einem etwa 2-fachen Luftwechsel pro Stunde entspricht.

Ein Ventilator saugt unmittelbar unter dem Dach ab. Der zweite Ventilator saugt über Fortlufttrohe, die unter der Sohle liegen, aus den beiden Arbeitsgruben ab.

Die Ventilatoren werden so geschaltet, daß sie automatisch anlaufen, wenn ein Batterie-Ladegerät in Betrieb genommen wird. Für das Nachströmen der Frischluft werden keine besonderen Maßnahmen getroffen, da hierfür die Undichtigkeit des großflächigen Zufahrtstores ausreichend ist.



Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.	
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAXX	AA	NNNN	NN	
9K	417		Z			FC	LA	0002	02	

Der Dachventilator im Raum 10R008 ist neben der Fensterlüftung als zusätzliche Abzugsquelle bei aggressiven Reinigungslösungen vorgesehen. Er wird direkt vor Ort geschaltet.

Der Fortluft-Ventilator im WC 10R004 wird über den Lichtschalter betätigt.

Im Gebäude ZVK befindet sich eine Batterieladestation für Gabelstapler. Hierfür wird eine Direktabsaugung über Dach vorgesehen.

Der Ventilator wird so geschaltet, daß er automatisch anläuft, wenn ein Batterie-Ladegerät in Betrieb genommen wird. Für das Nachströmen der Firschlufte werden keine besonderen Maßnahmen getroffen, da hierfür die Undichtigkeit des großflächigen Zufahrtstores ausreichend ist.

Die Entlüftung der WC-Anlage erfolgt ebenfalls über einen Dachventilator. Die Luft strömt über Umluftgitter aus dem Raum 10R002 nach und wird über Lüftungsventile aus den Räumen 10R001/002 und 10R004 abgesaugt.

3.2.8 Fördertechnik

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten im Gebäude 02 ZVA sind im Lokschuppen R 001 sowie im Raum Reparatur und Montage R 010 mit Untersuchung R 011 Brücken-Laufkrane vorgesehen.

Für Hebeaufgaben in der "Reinigung" wird ein Säulenschwenkkran vorgesehen.

Zum Batteriewechsel des Seitenstapelfahrzeuges ist an der Ladestation im Gebäude ZVK, Raum Ersatzfördermittel R 002, ein Schwenkkran vorgesehen.



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AAANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02

Blatt 33

6

039

K2 - BW.-Nr. 7/8/9/10

Bauzeichnungen

Grundrisse

Schnitte

Ansichten

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Rev.02

BW-NR. 3.0.207
02 ZVA 09+10






BW-NR. 3.0.208
ZVK 10

BW-NR. 3.0.208
ZVK 11

±0.00 = 90.04 m ü NN

Legend for architectural symbols:

- ▲ SCHNITTANSICHT NR. PLAN-NR.
- KONTROLLBEREICH
- STAHLBETON
- MAUERWERK
- WERKBAUTEILE
- ABZUGBEHÄLTNISSBAUTEILE
- LICHTSTRAUWAND
- KEIN ERSTELLTE BAUTEILE IN VORWEGEND ZU ERHALTENDE GEBAUEN
- ±0.00 DNK
- -0.00 DNK
- -0.60 DNK
- -1.50 DNK
- -3.00 DNK
- -4.50 DNK
- -6.00 DNK
- SCHACHT/KANAL
- BRÜSTUNGSHÖHE/ÜK OFFNUNG



00197 Teilhöhe an Achse 2/1 entfernt
 00295 AUFSCHLAGBELEUCHTUNG DER FLUCHTTÜR ZW. R. 003 U. R. 004 GEA. I. MELDEP. T. 92, T. 93, BRANDWASSERSCHAFFER, K1 (LÖS) ENNEWELDE BRANDSCHUTZ (ENNEWELDE, SCHMITZNUMMEREN) GEÄNDERT, BEZEICHNUNG DER AXEN 2 U. 1 C GETAUSSCH.
 03 76.00/44 SCHLEUSE RAUM 001
 18.12.21 RED ÜBERARBEITUNG - RAUMNUMMERN GEÄNDERT
 18.12.21 SCHWENKRAN IM RAUM 005, SCHWENKRAN BATTERIE- LADESTATION, BW-NR. 3.0.208 RAUM 002, GABELSTABLER 251 - ENTALT

Project Information and Title Block:

15.06.93 [redacted] 08.07.93 [redacted]

040

BfS Bundesamt fuer Strahlenschutz
 KONRAD
 TSK


1 100
 TAGESANLAGEN SCHACHT KONRAD 2
 LOKSCHUPPEN/LAGER U. WERKST.; FRIKTIONEN
 ERSATZFÖRDERN, GABELST. U. GARAGEN
 BW-NR.: 7/8/9/10 GRUNDRISS

417
 FC 1300015


Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern fuer Abfallstoffe mbH (DBE)

±0.00 = 90.04 m ü NN


	STÄHLEBETON		BRICKEN
	MAUERWERK		STÄHLEBETON
	VORR. BAUTEILE		BRICKEN
	ARZUBEREHNENDE BAUTEILE		BRICKEN
	LEICHTBAUWAND		BRICKEN
	NEU ERSTELLTE BAUTEILE IN VORWIEGEND ZU ERHALTENDENDEN GEBÄUDEN		BRICKEN
			BRICKEN
			BRICKEN




SCHNITT A




SCHNITT B




SCHNITT C




SCHNITT D




SCHNITT D



SCHNITT E



4a 4



SCHNITT F

03 27.02.95 LEGENDE HINWEISE AUF BRANDSCHUTZ ENTFERNT
 02 01.06.95 TRIAXIONELLE UBERARBEITUNG
 1.12.90 BRUNNENBAU U. TÜRBAU
 Rev. 1

15.08.95	08.07.95
BRUNNENBAU	BRUNNENBAU

BfS Bundesamt fuer Strahlenschutz
KONRAD

Objekt: TAGESANLAGEN SCHACHT KONRAD 2
 LOKSCHUPPEN/LAGER U. NEKST., FRIKTIONSW/
 ERSATZFOERDERM., GABELST. U. GARAGEN
 BW-NR. 7/8/9/10 SCHNITTE






Projekt: TSK
 Datum: 02.06.93
 Maßstab: 1:100
 Zeichner: [Name]
 Gezeichnet: [Name]

FC T8000903

±0.00 = 90.04 m ü NN

▲	SCHNITT/ANSICHT NR.	●	+0.00 DKFF
001	PLAN-NR.	○	-0.00 DKF
●●●●●	KONTURBEREICH	▽	-0.00 DKF
▬	STÄHLBETON	◊	-1.50 UKFO
▬	MAUERWERK	△	-1.50 UKF
▬	VORBAUTEILE	△	-1.50 UKF
▬	ABZUBRECHENDE BAUTEILE	△	-1.00 UKF
▬	LEICHTBAUWAND	□	SCHACHT/KANAL
▬	NEU ERSTELLTE BAUTEILE IN VORWEGEND ZU ERHALTENDENGE-RAUDEN	■	BRÜSTUNGSHÖHE/UK ÖFFNUNG

Rev. 03



01 27.02.95 LEGENDE HINWEISE AUF BRANDSCHUTZ ENTFERNT
 02 03.06.91 REDAKTIONELLE ÜBERARBEITUNG

15.06.93 08.07.93

RAUSCHER
 RAUSCHER
 RAUSCHER

BfS Bundesamt fuer Strahlenschutz
 KONRAD

Tagesanlagen Schacht Konrad 2
 Lokschuppen/Lager u. Werkst.; FriktionSW/
 Ersatzfoedererm.; Gabelst. u. Garagen
 BW-Nr. 7/8/9/10 ANSICHTEN

9K 417
 FC TB001003

Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb
 von Endlagern fuer Abfallstoffe mbH (DBE)

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	X A A X X	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02

Blatt 34

7

043

K2 - BW.-Nr. 7/8/10

Nachweis des Wärmeschutzes Gebäude 7/8
Gebäude 9
Gebäude 10

Blatt 35 - 56
(kein Nachweis, da unbeheizt)

Blatt 57 - 68



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAANNA	AAANN	XAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



044

Ordner 2.06
Planunterlagen

Konrad
Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Betriebshof Gebäude 1
Lokschuppen, Lager und Werkstatt
(BW.-Nr. 7/8)

Rev.02

Teilbereich mit $t_i = 12-19 \text{ } ^\circ \text{C}$
Nachweis des Wärmeschutzes
(§ 6 BauVorlVO)

Nach der Wärmeschutzverordnung Wärmeschutz V vom
24. Februar 1982 wird der Nachweis nach Anlage 3
geführt.

Der Gebäudeteil wird nach Abschnitt 2 der Wärme-
schutzverordnung (Gebäude mit niedrigen Innentem-
peraturen) nachgewiesen. Die Trennwände zu Räumen
mit wesentlich niedrigeren Temperaturen werden ge-
mäß Anlage 1, 1.3.1 bei der Ermittlung von k_m
mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt; bei der Ermitt-
lung von A/V jedoch nicht berücksichtigt.

Projekt	P&P-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNNN	NNAAAANN	AAANNNA	AAANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



045

k - Zahlen:

Wie im Folgenden errechnet, werden für die einzelnen Bauteile die aufgelisteten k-Zahlen angesetzt.

$$k = \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

- Außenwand: Beton mit Wärmedämmung (siehe Einzelnachweis) $W_1 = 0,54$
- Außenwand: Mauerwerk mit Wärmedämmung (siehe Einzelnachweis) $W_2 = 0,49$
- Außenwand: Brüstungspaneel (siehe Einzelnachweis) $W_3 = 0,53$
- Außenwand: Wärme gedämmte Alu-Falttore (geschl. Bereich) lt. Firmenangabe $W_4 = 1,40$
- Fenster: Wärme gedämmte Alu-Falttore (Fensterbereich) lt. Firmenangabe $F_1 = 2,90$
- Fenster: Metallkonstruktion Rahmen- gruppe 2.1 Isolierglas mit 12 mm Luftzwischenraum $F_1 = 2,90$
- Dach: Trapezblech mit Wärmedämmung (siehe Einzelnachweis) $D_1 = 0,32$
- Sohlplatte: nach Anlage 3, Tabelle 2 (siehe Arbeitsblatt 6) $G_1 = 1,19$
- Wand zu unbeheizten Räumen: Mauerwerk (siehe Einzelnachweis) $AB_1 = 1,67$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AAANNA	A A N N	X A A X X	A A	NNNN	N N
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B 1

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Lokschuppen; Lager und Werkstatt, Bw.-Nr. 7/8

Bauteil: Hinterlüftete Fassade, W₁

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2·3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dichte	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	s/λ
	$\frac{kg}{m^3}$	m	$\frac{kg}{m^2}$	$\frac{W}{m \cdot K}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Stahlbeton	2400	0,27	648	2,1	0,129
WD (Mineralfaser)		0,06		0,04	1,500
			> 300		1,629

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2 $\frac{1}{\Lambda} = 0,55 \frac{m^2 \cdot K}{W}$

vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten) $\frac{1}{\Lambda} = 1,63 \frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	1/α _i	1/α _a
	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbalckendecken, Abseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	<u>0,13</u>	<u>0,08</u>
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Abseitenwand zum wärmedämmten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erdreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erdreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient)

1/α _i	m ² ·K/W	0,13
1/Λ	m ² ·K/W	1,629
1/α _a	m ² ·K/W	0,08
1/k	m ² ·K/W	1,839

$k = \frac{1}{1/k} = \frac{1}{1,839} = 0,54 \frac{W}{m^2 \cdot K}$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NN A A A N N	A A N N N A	A A A M M	X A A Y Y	A A	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



047

Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B1

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Lokschuppen, Lager und Werkstatt, Bw.-Nr. 7/8

Bauteil: Hinterlüftete Fassade, W₂

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2 · 3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dichte	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	s/λ
	$\frac{kg}{m^3}$	m	$\frac{kg}{m^2}$	$\frac{W}{m \cdot K}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
KS-Mauerwerk	1400	0,24	336	0,70	0,343
WD (Mineralfaser)		0,06		0,04	1,500
			> 336		1,84

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 0,55$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 1,84$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	1/α _i	1/α _a
	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbalckendecken, Abseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Abseitenwand zum wärmegeprägten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erdsich grenzend	0,17	0
Wände, an Erdsich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes
(Wärmedurchgangskoeffizient)

1/α _i	m ² · K/W	0,13
1/Λ	m ² · K/W	1,84
1/α _a	m ² · K/W	0,08
1/k	m ² · K/W	2,05

$$k = \frac{1}{1/k} = \frac{1}{2,05} = 0,49 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$


Projekt	PSP-Element	Obl. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AAANNA	AAAN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



048

Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B1

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Lokschuppen, Lager und Werkstatt, Bw.-Nr. 7/8

Bauteil: Außenwand, W₃

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2 · 3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dichte	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	s/λ
	kg m ³	m	kg m ²	W m · K	m ² · K W
Wärmegedämmtes Blech- paneel					
WD (PS-Hartschaum)		0,06		0,035	1,71
Aluminiumblech	2700	0,0015	4,1		
			~ 4,1		1,71

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} \approx 1,68$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 1,71$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	1/α _i	1/α _a
	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehl balkendecken, Abseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Abseitenwand zum wärmegeämmten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erdreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erdreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes
(Wärmedurchgangskoeffizient)

1/α _i	m ² · K/W	0,13
1/Λ	m ² · K/W	1,71
1/α _a	m ² · K/W	0,04
1/k	m ² · K/W	1,88

$$k = \frac{1}{\frac{1}{k}} = \frac{1}{1,88} = 0,53 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9X	417		Z			FC	LA	0002	02



049

Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B1

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Lokschuppen, Lager und Werkstatt, Bw.-Nr. 7/8

Bauteil: Dach

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2 · 3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dichte	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	s/λ
	kg m ³	m	kg m ²	W m · K	m ² · K W
Trapezblech		vernachlässigt			
Alu-Dampfsperrebahn					
WD (Mineralfaser, nicht brennbar, trittfest)		0,12		0,04	3,00
Bitumendach 3-lagig		vernachlässigt			
					3,00

erl. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 1,10$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 3,00$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	1/α _i	1/α _a
	m ² · K W	m ² · K W
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbaikendecken, Abseilenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Abseilenwand zum wärmegeprägten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erdreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erdreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes
(Wärmedurchgangskoeffizient)

1/α _i	m ² · K/W	0,13
1/Λ	m ² · K/W	3,00
1/α _a	m ² · K/W	0,04
1/k	m ² · K/W	3,17

$$k = \frac{1}{\frac{1}{k}} = \frac{1}{3,17} = 0,32 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente (Baugruppe)	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A A N	N N N N N N N N N N	N N N N N N	N N A A A N N	A A N N N A	A A N N	X A A X X	A A	N N N N N N
9K	417		Z		FC	LA	0002	02



050

Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B 1

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Lokschuppen, Lager und Werkstatt, Bw.-Nr. 7/8

Bauteil: Wand zu unbeheizten Räumen, AB 1

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2 · 3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dichte	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	1/Λ
	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	m	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$	$\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$	$\frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$
XS-Mauerwerk	1400	0,24	336,00	0,70	0,343
					0,34

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 0,25$	$\frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 0,34$	$\frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	$1/\alpha_i$	$1/\alpha_a$
	$\frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$	$\frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbalkendecken, Absseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Absseitenwand zum wärmegeprägten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erdreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erdreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes
(Wärmedurchgangskoeffizient)

$1/\alpha_i$	$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	0,13
$1/\Lambda$	$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	0,34
$1/\alpha_a$	$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	0,13
$1/k$	$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	0,60

$$k = \frac{1}{1/k} = \frac{1}{0,60} = 1,67 \quad \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AAHNNNA	A A N N	X A A X X	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



MASSENBERECHNUNG

HAS392KEN30207

051

POS-NR	TEXT	FN R E C H E N A N S A T Z	MASSEN POS. SUM	SUMMEN
--------	------	----------------------------	--------------------	--------

Rev.02

Lokschuppen, Lager und
Werkstatt, Bw.-Nr. 7/B

Flächenberechnungen zum
Wärmeschutznachweis

Bereich mit niedrigen Innen-
temperaturen: ti. 12-19 Grad C

1100. * *****

AUSSENWANDFLÄCHEN

* A W1

(Stahlbeton, Mineralfaser
Ansicht Südwest, Nordost,
Südost, Schnitt)

(0,81*4+0,21)*6,10
 +(0,81+0,60*2)*8,15
 +5,19*4*1,505
 +(2,19+6,19)*2,005=
 (0,81*2+0,70)*6,10
 +(0,81+0,21)*3,10
 +(0,60*2+0,70)*8,15
 +(6,30+2,19)*2,005
 +(5,19*3+5,30)*1,505=
 (0,81*3+0,60*2)*8,00
 +(0,50+1,855)*5,19*4=
 (1,00+1,21+0,60)*8,00
 +16,39*1,70
 +5,19*1,855=

85,472

81,231

77,930

P

59,971

304,604 P

* A W2

(KS-Mauerwerk, Mineralfaserd.)

5,19*3*3,00
 +2,19*6,145
 +2,19*6,145
 +5,19*4*(1,00+3,05)
 +5,19*6,145=

189,596

* A W3

(wärmesedämmtes Blechpaneel)

6,19*(1,00+0,405)
 +5,19*(1,00+0,405)*3
 +5,19*(1,00+2,00)=

46,143

* A W4

(wärmesedämmte Alu-Tore)



Projekt	PBP-Element	Obl. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



MASSENBERECHNUNG MAS392KEN30207

052

POS-NR	TEXT	FNr	R E C H E N A N S A T Z	MASSEN POS. SUM	SUMMEN
			$6,30 \times (6,145 - 1,595)$ $+ 5,30 \times (4,595 - 1,595) =$	44,565	
			POSITION-Nr 1100. >	584,908	
1200.	* *****		<u>FENSTERFLACHEN</u>		
	* A F1		(Metallfenster, Isolierverst.)		
			$5,19 \times 1,595 \times 15$ $+ 6,19 \times (3,145 + 1,595)$ $+ 6,30 \times 1,595 =$	163,561	
			POSITION-Nr 1200. >	163,561	
1300.	* *****		<u>DACHFLACHEN</u>		
			$16,39 \times 24,25 + 10,39 \times 24,39 =$	650,870	
			POSITION-Nr 1300. >	650,870	
1400.	* *****		<u>GRUNDFLACHEN</u>		
			$16,39 \times 24,25 + 10,39 \times 24,39$ $- 9,64 \times 6,51 =$	588,113	
			POSITION-Nr 1400. >	588,113	
1500.	* *****		<u>FLACHEN ZU UNBEHEIZTEN RAUMEN</u>		
	* A AB		(Wände, KS-Mauerwerk)		
	P		$(15,73 + 0,27 \times 2 + 0,12) \times 6,30 =$	103,257	1786,105 P
			POSITION-Nr 1500. >	103,257	
1600.	* *****		<u>VOLUMEN</u>		
	P		$16,39 \times 24,25 \times 6,30$ $+ 10,39 \times 24,39 \times 8,15$ $- 9,64 \times 6,51 \times 3,00 =$	4381,022	4381,022 P
			POSITION-Nr 1600. >	4381,022	

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNNN	NNAAANN	AAANNNA	A A A N N	X A A X X	A A	NNNNN	N N
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



053

Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 2

Energiesparender Wärmeschutz von Gebäuden
gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG

- Nachweis nach Anlage 1, Nr. 1 sowie nach Anlage 3 der Wärmeschutz V -

Objekt: Lokschuppen, Lager und Werkstatt, Bw.-Nr. 7/8

Nachweis:

$$k_m = \frac{k_W \cdot A_W + k_f \cdot A_f + 0,8 \cdot k_D \cdot A_D + 0,5 \cdot k_G \cdot A_G + k_{DL} \cdot A_{DL} + 0,5 k_{AB} \cdot A_{AB}}{A} \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Pos.	1	2	3	4	5 = (3 · 4)	6	7 = (5 · 6)
Zeile	Bauteil	Kurzbez.	Fläche A	Wärmedurchgangskoeffizient k	A · k	Faktor	A · k
			m²	W/(m² · K)	W/K		W/K
1	Wand	W ₁	304,60	0,54	164,48	1	164,48
		W ₂	189,60	0,49	92,90		92,90
		W ₃	46,14	0,53	24,45		24,45
		W ₄	44,57	1,40	62,40		62,40
2	Fenster	F ₁	163,56	2,9	474,32	1	474,32
		F ₂					
		F ₃					
3	Dach, Decke zum Dachgesch.	D ₁	650,87	0,32	208,28	0,8	166,62
		D ₂					
		D ₃					
4	Grundfläche, Kellerdecke	G ₁	588,11	1,19	699,85	0,5	349,93
		G ₂					
		G ₃					
5	Decke gegen Außenluft	DL ₁				1	
		DL ₂					
6	Flächen zu unbeheizten Räumen	AB ₁	103,26	1,67	172,44	0,5	86,22
		AB ₂					

7 $k_m \leq k_{m, \max}$

$$k_m = \frac{1421,32}{2090,71} = 0,68 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

8 $k_{m, \max}$ aus Arbbl. B 4 bzw. B 5 entsprechend Tab. 1, Anlagen 1 und 3 Wärmeschutz V

$$\frac{A}{V} \cdot \frac{\text{Umfassungsfl.}}{\text{umschl. Volumen}} = \frac{1987,45}{4381,02} = 0,45 \frac{1}{m} \rightarrow k_{m, \max} = 1,02 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNHA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B 5

Maximaler mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient $k_{m, max}$ gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG für Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen.


Maximale mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten $k_{m, max}$ in Abhängigkeit vom Verhältnis A/V

A/V	$k_{m, max}^1)$
1/m	W/(m ² · K)
≤ 0,22	1,35
0,30	1,18
0,40	1,06
0,50	0,99
0,60	0,94
0,70	0,91
0,80	0,89
0,90	0,87
≥ 1,00	0,85

¹⁾ Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:

$$k_{m, max} = 0,71 + \frac{0,14}{A/V} \text{ in } W/(m^2 \cdot K)$$

$$k_{m, max} = 0,71 + \frac{0,14}{0,45} = 1,02$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	LA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	N N A A A N N	A A N N N A	A A N N	X A A X X	A A	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B 6

Wärmedurchgangskoeffizient k_G
für an das Erdreich grenzende Bauteile


Wärmedurchgangskoeffizient k_G für unteren Gebäudeabschluß gegen Erdreich

Gebäudegrundfläche A_G	k_G (1)
m^2	$W/(m^2 \cdot K)$
≤ 100	2,15
500	1,26
1000	1,00
1500	0,87
2000	0,79
2500	0,74
3000	0,69
5000	0,58
≥ 8000	0,50

1) Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:

$$k_G = 10 / \sqrt[3]{A_G}$$

$$k_G = 10 / \sqrt[3]{588,11} = 1,19$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Ausgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	XAXXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



km vorh. = 0,68 W/m² . K < km, max. = 1,01 W/m² . K

Anforderungen zur Begrenzung der
Wärmeverluste infolge Undichtigkeiten

Der Nachweis gemäß Anlage 2, Tabelle 1 kann noch nicht erbracht werden, da Fabrikat und Bauart der Fenster noch nicht festgelegt sind. Die Auswahl erfolgt jedoch unter Berücksichtigung der Wärmeschutzverordnung.

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Saugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AANNNNA	A A A N N	X A A X X	A A	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



057

Ordner 2.06
Planunterlagen

Konrad
Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Betriebshof Gebäude 1
Lager und Werkstatt
(BW.-Nr. 8)

Rev.02

Teilbereich mit $t_i > 19 \text{ }^\circ\text{C}$
Nachweis des Wärmeschutzes
(§ 6 BauVorlVO)

Nach der Wärmeschutzverordnung Wärmeschutz V vom
24. Februar 1982 wird der Nachweis nach Anlage 1
geführt.

Der Gebäudeteil wird nach Abschnitt 1 der Wärmeschutz-
verordnung (Gebäude mit normalen Innentemperaturen)
nachgewiesen.



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NA AH	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAAH	AAHNNH	AAHNN	XAAAX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



058

k - Zahlen:

Wie im Folgenden errechnet, werden für die einzelnen Bauteile die aufgelisteten k-Zahlen angesetzt:

$$k = \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

- Außenwand : Beton mit Wärmedämmung (siehe Einzelnachweis) $W_1 = 0,54$
- Außenwand : Brüstungs- und Sturzpaneel (siehe Einzelnachweis) $W_3 = 0,53$
- Fenster : Metallkonstruktion Rahmen-
gruppe 2.1 Isolierver-
glasung mit 12 mm
Luftzwischenraum $F_1 = 2,90$
- Sohlplatte : Schwimmender Estrich (siehe Einzelnachweis) $G_1 = 0,45$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAANNNA	AAANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B1

059

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Lager u. Werkstatt, BW.-Nr. 8

Bauteil: hinterlüftete Fassade, W1

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2·3)	5	6 = (3·5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dichte	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	s/λ
	$\frac{kg}{m^3}$	m	$\frac{kg}{m^2}$	$\frac{W}{m \cdot K}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Stahlbeton	2400	0,27	648	2,1	0,129
WD (Mineralfaser)		0,06		0,04	1,500
			> 300		1,629

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 0,55$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 1,629$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	1/α _i	1/α _a
	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbalckendecken, Absseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Absseitenwand zum wärme gedämmten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient)

1/α _i	$m^2 \cdot K/W$	0,13
1/Λ	$m^2 \cdot K/W$	1,629
1/α _a	$m^2 \cdot K/W$	0,08
1/k	$m^2 \cdot K/W$	1,839

$$k = \frac{1}{1/k} = \frac{1}{1,839} = 0,54 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Projekt	PSP-Element	Obj. Kern.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAANNNA	AAANN	XAAAX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B1

060

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Lager u. Werkstatt, BW.-Nr. 8

Bauteil: Außenwand, W2

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2·3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dicke	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	s/λ
	$\frac{kg}{m^2}$	m	$\frac{kg}{m^2}$	$\frac{W}{m \cdot K}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Wärmedämmtes Blechpaneel					
WD (PS-Hartschaum)		0,06		0,035	1,71
Aluminiumblech	2700	0,0015	4,1		
			~ 4,1		1,71

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 1,68$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 1,71$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	$1/\alpha_i$	$1/\alpha_a$
	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbalckendecken, Abseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Abseitenwand zum wärmedämmten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes
(Wärmedurchgangskoeffizient)

$1/\alpha_i$	$m^2 \cdot K/W$	0,13
$1/\Lambda$	$m^2 \cdot K/W$	1,71
$1/\alpha_a$	$m^2 \cdot K/W$	0,04
$1/k$	$m^2 \cdot K/W$	1,88

$$k = \frac{1}{1/k} = \frac{1}{1,88} = 0,53 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	LA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	N N N N N N N N N N	N N N N N N	N N A A A N N	A A N N N A	A A N N	X A A X X	A A	N N N N	N N
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



061

Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B1

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Lager und Werkstatt, BW.-Nr. 8

Bauteil: Boden, An Erdreich grenzend

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2 · 3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von Innen nach außen	Roh- dichte	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	s/λ
	kg m ³	m	kg m ²	W m · K	m ² · K W
Steinzeugfliesen	2000	0,015	30	1,0	0,015
Zementestrich	2000	0,045	90	1,4	0,032
PE-Folie	vernachlässigt				
WD		0,06		0,04	1,500
					1,547

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 0,90$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 1,547$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	1/α _i	1/α _a
	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbaikendecken, Abseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Abseitenwand zum wärmedämmten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erdreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erdreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient)

1/α _i	m ² · K/W	0,17
1/Λ	m ² · K/W	1,547
1/α _a	m ² · K/W	-
1/k	m ² · K/W	1,717

$$k = \frac{1}{1/k} = \frac{1}{1,717} = 0,58 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
N A A N	N N N N N N N N N N	N N N N N N	N N A A A N N	A A N N N A	A A N N	X A A X X	A A	N N N N	N N
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



MASSENBERECHNUNG

MAS392KEN3Q2B7

062

POS-NR	TEXT	FNr	R E C H E N A N S A T Z	HASSEN POS.SUM	SUMMEN
--------	------	-----	-------------------------	-------------------	--------

 Laser und Werkstatt, Bw.-NR 8

 Flächenberechnungen zum
 Wärmeschutznachweis

Rev. 02

 Bereich mit normalen Innen-
 temperaturen: t_i > 19 Grad C

0100.	* *****		AUSSENWANDFLACHEN -----		
	* A W1		(Stahlbetonstützen, Mineralf.) (0,81+0,21)*3,00=	3,060	
	* A W2		(wärmesedämmtes Blechpaneel) 5,19*(1,00+0,405)=	7,292	

		POSITION-Nr	0100.	>	10,352
0200.	* *****		FENSTERFLACHEN -----		
	* A F1		(Metallfenster, Isolierveral.) 5,19*1,595=	8,278	

		POSITION-Nr	0200.	>	8,278
0300.	* *****		GRUNDFLACHEN -----		
	P A G1		9,64*6,51=	62,756	81,386 P

		POSITION-Nr	0300.	>	62,756
0500.	* *****		VOLUMEN -----		
	P		9,64*6,51*3,00=	188,269	188,269 P

		POSITION-Nr	0500.	>	188,269

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAHNNNA	AAANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B2

063

Energiesparender Wärmeschutz von Gebäuden
gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG

- Nachweis nach Anlage 1, Nr. 1 sowie nach Anlage 3 der Wärmeschutz V -

Objekt: Lager u. Werkstatt, Bw.-Nr. 8

Nachweis:

$$k_m = \frac{k_W \cdot A_W + k_F \cdot A_F + 0,8 \cdot k_D \cdot A_D + 0,5 \cdot k_G \cdot A_G + k_{DL} \cdot A_{DL} + 0,5 \cdot k_{AB} \cdot A_{AB}}{A} \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Pos.	1	2	3	4	5 = (3 · 4)	6	7 = (5 · 6)
Zeile	Bauteil	Kurzbez.	Fläche A m²	Wärmedurchgangskoeffizient k W/(m² · K)	A · k W/K	Faktor	A · k W/K
1	Wand	W1	3,06	0,54	1,65	1	1,65
		W2	7,29	0,53	3,86		3,86
		W3					
		W4					
2	Fenster	F1	8,28	2,9	24,0	1	24,0
		F2					
		F3					
3	Dach, Decke zum Dachgesch.	D1				0,8	
		D2					
		D3					
4	Grundfläche, Kellerdecke	G1	62,76	0,56	36,40	0,5	18,20
		G2					
		G3					
5	Decke gegen Außenluft	DL1				1	
		DL2					
6	Flächen zu unbeheizten Räumen	AB1				0,5	
		AB2					
7	$k_m \leq k_{m, \max}$		81,39				47,71
							$k_m = \frac{47,71}{81,39} = 0,59 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$
8	$k_{m, \max}$ aus Arb. Bl. B4 bzw. B5 entsprechend Tab. 1, Anlagen 1 und 3 Wärmeschutz V	$\frac{A}{V}$		$\frac{\text{Umfassungsl.}}{\text{umschl. Volumen}} = \frac{81,39}{188,27} = 0,43 \quad \frac{1}{m}$			$k_{m, \max} = 0,83 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAAN	AAANNA	AAAN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B 4

064

Maximaler mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient $k_{m, \max}$ gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG für Gebäude mit normalen Innentemperaturen.


Maximale mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten $k_{m, \max}$ in Abhängigkeit vom Verhältnis A/V

A/V	$k_{m, \max}^1$
1/m	W/(m ² · K)
≤ 0,22	1,20
0,30	1,00
0,40	0,86
0,50	0,78
0,60	0,73
0,70	0,69
0,80	0,66
0,90	0,63
1,00	0,62
≥ 1,10	0,60

¹⁾ Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:

$$k_{m, \max} = 0,45 + 0,165 \cdot \frac{1}{A/V} \text{ in } W/(m^2 \cdot K)$$

$$k_{m, \max} = 0,45 + 0,165 \times \frac{1}{0,43} = 0,83$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AANNNA	AANN	X A A X X	A A	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



065

km vorh. = 0,59 W/m² · K km,max = 0,83 W/m² · K

Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeverluste infolge Undichtigkeiten

Der Nachweis gemäß Anlage 2, Tabelle 1 kann noch nicht erbracht werden, da Fabrikat und Bauart der Fenster noch nicht festgelegt sind.

Die Auswahl erfolgt jedoch unter Berücksichtigung der Wärmeschutzverordnung.



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAXXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



066

Ordner 2.06
Planunterlagen

Konrad
Tagesanlagen Schacht Konrad 2

Betriebshof Gebäude 2
Gebäude für Ersatzfördermittel
Gabelstapler und Garage
(BW.-Nr. 10)

Rev.02

Nachweis des Wärmeschutzes
(\$ 6 BauVorlVO)

Nach der Wärmeschutzverordnung Wärmeschutz V vom 24. Februar 1982 wird der Nachweis nach Anlage 3 geführt.

Das Gebäude wird nach Abschnitt 2 der Wärmeschutzverordnung (Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen) nachgewiesen.



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AA NNNA	A A NN	X A A X X	A A	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



k-Zahlen

Wie im Folgenden errechnet, werden für die einzelnen Bauteile die aufgelisteten k-Zahlen angesetzt.

$$k = \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Außenwand:...	Beton mit Wärmedämmung (siehe Einzelnachweis)	$W_1 = 0,54$
Außenwand:	Mauerwerk mit Wärmedämmung (siehe Einzelnachweis)	$W_2 = 0,49$
Außenwand:	Brüstungspaneel (siehe Einzelnachweis)	$W_3 = 0,53$
Außenwand:	Wärme gedämmte Alu-Faltdore (geschl. Bereich) Lt. Firmenangabe	$W_4 = 1,40$
Fenster:	Wärme gedämmte Alu-Faltdore (Fensterbereich) Lt. Firmenangabe	$F_1 = 2,90$
Fenster:	Metallkonstruktion Rahmen- gruppe 2.1 Isolierglas mit 12 mm Luftzwischenraum	$F_1 = 2,90$
Dach:	Trapezblech mit Wärme- dämmung (siehe Einzelnachweis)	$D_1 = 0,32$
Sohlplatte:	nach Anlage 3, Tabelle 2 (siehe Arbeitsblatt 6)	$G_1 = 1,47$

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAANNA	AAAN	X A A X X	A A	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B1 068

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Ersatzfördermittel, Gabelstapler u. Garage, Bw.-Nr. 10

Bauteil: Hinterlüftete Fassade W_1

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes $1/\Lambda$:

1	2	3	4 = (2·3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Rohdichte	Dicke s	flächenbezogene Masse	Wärmeleitfähigkeit λ	s/ λ
	$\frac{kg}{m^3}$	m	$\frac{kg}{m^2}$	$\frac{W}{m \cdot K}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Stahlbeton	2400	0,27	648	2,1	0,129
WD (Mineralfaser)		0,06		0,04	1,500
			> 300		1,629

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 0,55$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 1,63$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	$1/\alpha_i$	$1/\alpha_a$
	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbaikendecken, Absseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Absseitenwand zum wärmegeämmten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient)

$1/\alpha_i$	$m^2 \cdot K/W$	0,13
$1/\Lambda$	$m^2 \cdot K/W$	1,629
$1/\alpha_a$	$m^2 \cdot K/W$	0,08
$1/k$	$m^2 \cdot K/W$	1,839

$$k = \frac{1}{1/k} = \frac{1}{1,839} = 0,54 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AA>NNNA	AA NN	X A A X X	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B1

069

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Ersatzfördermittel, Gabelstapler u. Garage, Bw.-Nr. 10

Bauteil: Hinterlüftete Fassade, W₂

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2-3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dichte	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	s/λ
	$\frac{kg}{m^3}$	m	$\frac{kg}{m^2}$	$\frac{W}{m \cdot K}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
KS-Mauerwerk	1400	0,24	336,00	0,70	0,343
WD (Mineralfaser)		0,06		0,04	1,500
			> 300		1,84

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 0,55$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 1,84$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteil	$\frac{1}{\alpha_i}$	$\frac{1}{\alpha_a}$
	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbaikendecken, Abseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Abseitenwand zum wärme gedämmten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient)

$\frac{1}{\alpha_i}$	$m^2 \cdot K/W$	0,13
$\frac{1}{\Lambda}$	$m^2 \cdot K/W$	1,84
$\frac{1}{\alpha_a}$	$m^2 \cdot K/W$	0,08
$\frac{1}{k}$	$m^2 \cdot K/W$	2,05

$$k = \frac{1}{\frac{1}{k}} = \frac{1}{2,05} = 0,49 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kern.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNN A A A K N	A A N N N A	A A N N	X A A X X	A A	NNNN	N N
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung - Arbeitsblatt B1

070

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Ersatzfördermittel, Gabelstapler u. Garage, Bw.-Nr. 10

Bauteil: Außenwand, W₃

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2 · 3)	5	6 = (3:5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dichte	Dicke s	flächenbezo- gene Masse	Wärmeleit- fähigkeit λ	s/λ
	$\frac{kg}{m^3}$	m	$\frac{kg}{m^2}$	$\frac{W}{m \cdot K}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Wärme gedämmtes Blechpaneel					
WD (PS-Hartschaum)		0,06		0,035	1,71
Aluminiumblech	2700	0,0015	4,1		
			~ 4,1		1,71

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 1,68$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 1,71$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteile	$1/\alpha_i$	$1/\alpha_a$
	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbalkendecken, Abseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Abseitenwand zum wärme gedämmten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erdreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erdreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes
(Wärmedurchgangskoeffizient)

$1/\alpha_i$	$m^2 \cdot K/W$	0,13
$1/\Lambda$	$m^2 \cdot K/W$	1,71
$1/\alpha_a$	$m^2 \cdot K/W$	0,04
$1/k$	$m^2 \cdot K/W$	1,88

$k = \frac{1}{1/k} = \frac{1}{1,88} = 0,53 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	N N N N N N N N N N	N N N N N N	N N A A A N N	A A N N N A	A A N N	X A A X X	A A	N N N N	N N
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



071

Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B1

Wärmeschutz von Bauteilen

Objekt: Ersatzfördermittel, Gabelstapler und Garage, Bw.-Nr. 10

Bauteil: Dach

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/Λ:

1	2	3	4 = (2 · 3)	5	6 = (3 · 5)
Baustoffschichten von innen nach außen	Roh- dichte $\frac{kg}{m^3}$	Dicke s m	flächenbezo- gene Masse $\frac{kg}{m^2}$	Wärmeleit- fähigkeit λ $\frac{W}{m \cdot K}$	s/λ $\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Trapezblech	vernachlässigt				
Alu-Dampfsperbahn	vernachlässigt				
WD (Mineralfaser, nicht brennbar, trittfest)		0,12		0,04	3,00
Bitumenbahn 3-lagig	vernachlässigt				
			< 300		3,00

erf. Wärmedurchlaßwiderstand nach Tab. 1 oder 2 - DIN 4108 Teil 2	$\frac{1}{\Lambda} = 1,70$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
vorh. Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils (aller Schichten)	$\frac{1}{\Lambda} = 3,00$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4

Bauteil	$\frac{1}{\alpha_i}$ $\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{1}{\alpha_a}$ $\frac{m^2 \cdot K}{W}$
Außenwände, Dach	0,13*	0,04*
*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, Dachschrägen, Kehlbaikendecken, Abseitenwände, Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß	0,13	0,08
*Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten Räumen, Abseitenwand zum wärme gedämmten Dachraum	0,13	0,13
*Kellerdecken, Decke über unbeheizten Räumen	0,17	0,17
Offene Durchfahrten, auskragende Geschoßdecken	0,17	0,04
Böden, an Erdreich grenzend	0,17	0
Wände, an Erdreich grenzend	0,13	0

3. Berechnung des k-Wertes
(Wärmedurchgangskoeffizient)

$\frac{1}{\alpha_i}$	$m^2 \cdot K/W$	0,13
$\frac{1}{\Lambda}$	$m^2 \cdot K/W$	3,00
$\frac{1}{\alpha_a}$	$m^2 \cdot K/W$	0,04
$\frac{1}{k}$	$m^2 \cdot K/W$	3,17

$$k = \frac{1}{\frac{1}{k}} = \frac{1}{3,17} = 0,32 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$



Projekt	POP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente (Baugruppe)	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AA NNNA	A A N N	X A A X X	A A	NNNN
9K	417		Z			FC	LA	0002 04



MASSENBERECHNUNG

MAS392KEN30208

072

POS-NR	TEXT	FNr	RECHENANSATZ	MASSEN POS.SUM	SUMMEN
--------	------	-----	--------------	-------------------	--------

Gebäude für
Ersatzfördermittel, Gabel-
stapler und Garage, Bw-Nr. 10

Flächenberechnungen zum
Wärmeschutznachweis

Rev. 04

100. * ***** AUSSENWANDFLACHEN

- * A W1 (Stahlbetonstützen, Mineralf.)
Ansicht Nordost, Südwest,
Südost, Nordwest

 $(0,81 \times 5 + 0,60) \times 8,00$
 $+ 5,19 \times (1,855 \times 3 + 2,375 \times 2$
 $+ 0,405 \times 4)$
 $+ (0,81 \times 5 + 0,49) \times 8,00$
 $+ 5,19 \times (1,855 \times 5 + 0,405 \times 4)$
 $+ (0,81 + 0,60 \times 2) \times 8,15$
 $+ 2,005 \times (1,19 + 7,19)$
 $+ (0,49 + 0,70 + 0,60) \times 8,15$
 $+ 2,00 \times (1,19 + 7,41) =$ 232,430
- * A W2 (KS-Mauerwerk, Mineralfaserd.)

 $5,19 \times (6,145 + 2,625 \times 2 + 3,145 \times 2)$
 $+ 5,19 \times (3,145 + 1,00) \times 4$
 $+ 7,19 \times 4,55 =$ 210,550
- * A W3 (wärmesedämmtes Blechpaneel)

 $5,19 \times 1,00 \times 4$
 $+ 1,19 \times 6,14 \times 2 =$ 35,373
- * A W4 (wärmesedämmte Alu-Tore)

 $7,41 \times (6,145 - 1,595)$
 $+ 5,41 \times (6,145 - 1,595) =$ 58,331

POSITION-Nr 100. > 536,684

200. * ***** FENSTERFLACHEN

- * A F1 (Metallfenster, Isoliervergl.)

 $5,19 \times 1,595 \times 8$

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAHNNNA	AAANN	XAAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



MASSENBERECHNUNG

MA5392KEN30208

073

POS-NR	TEXT	FNr	R E C H E N A N S A T Z	MASSEN POS. SUM	SUMMEN
			+5,41*1,595+7,19*1,595 +7,41*1,595=	98,141	
		POSITION-Nr	200. >	98,141	
300.	* *****		DACHFLACHEN		
			10,39*30,39=	315,752	
		POSITION-Nr	300. >	315,752	
400.	* *****		GRUNDFLACHEN		
P			10,39*30,39=	315,752	1266,329
		POSITION-Nr	400. >	315,752	
500.	* *****		VOLUMEN		
	H: 8,00 m		10,39*30,39*8,15=	2573,380	
		POSITION-Nr	500. >	2573,380	



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Ud.Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAANNNA	AANN	XAAXX	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 2

074

Energiesparender Wärmeschutz von Gebäuden
gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG

- Nachweis nach Anlage 1, Nr. 1 sowie nach Anlage 3 der Wärmeschutz V -

Objekt: Ersatzfördermittel, Gabelstapler und Garage, Sw.-Nr. 10

Nachweis:

$$k_m = \frac{k_W \cdot A_W + k_F \cdot A_F + 0,8 \cdot k_D \cdot A_D + 0,5 \cdot k_G \cdot A_G + k_{DL} \cdot A_{DL} + 0,5 k_{AB} \cdot A_{AB}}{A} \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Pos.	1	2	3	4	5 = (3 · 4)	6	7 = (5 · 6)
Zeile	Bauteil	Kurzbez.	Fläche A m ²	Wärmedurchgangskoeffizient k W/(m ² · K)	A · k W/K	Faktor	A · k W/K
1	Wand	W1	232,43	0,54	125,51	1	125,51
		W2	210,55	0,49	103,17		103,17
		W3	35,37	0,53	18,75		18,75
		W4	58,33	1,40	81,66		81,66
2	Fenster	F1	98,14	2,9	284,61	1	284,61
		F2					
		F3					
3	Dach, Decke zum Dachgesch.	D1	315,75	0,32	101,04	0,8	80,83
		D2					
		D3					
4	Grundfläche, Kellerdecke	G1	315,75	1,47	464,15	0,5	232,08
		G2					
		G3					
5	Decke gegen Außenluft	DL1				1	
		DL2					
6	Flächen zu unbeheizten Räumen	AB1				0,5	
		AB2					

7 $k_m \leq k_{m, max}$

1266,32

$$k_m = \frac{926,61}{1266,32} = 0,73 \quad \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

8 $k_{m, max}$ aus Arb Bl B 4 bzw B 5 entsprechend Tab 1, Anlagen 1 und 3 Wärmeschutz V

A
V

$$\frac{\text{Umfassungsfl.}}{\text{umschl Volumen}} = \frac{1266,32}{2573,38} = 0,49 \frac{1}{m} \rightarrow k_{m, max} = 1,00 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAAANN	AAANNA	AAANN	X A A X X	AA	NNNN	NN
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 5

Maximaler mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient $k_{m, \max}$ gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG für Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen.


Maximale mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten $k_{m, \max}$ in Abhängigkeit vom Verhältnis A/V

A/V	$k_{m, \max}^1)$
1/m	W/(m ² · K)
≤ 0,22	1,35
0,30	1,18
0,40	1,06
0,50	0,99
0,60	0,94
0,70	0,91
0,80	0,89
0,90	0,87
≥ 1,00	0,85

¹⁾ Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:

$$k_{m, \max} = 0,71 + \frac{0,14}{A/V} \text{ in } W/(m^2 \cdot K)$$

$$k_{m, \max} = 0,71 + \frac{0,14}{0,49} = 1,00$$



Projekt	PBP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AAANNA	AAANN	XAXXX	AA	NNNN	NN
9K	417		2			FC	LA	0002	02



Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 6

Wärmedurchgangskoeffizient k_G
für an das Erdreich grenzende Bauteile


Wärmedurchgangskoeffizient k_G für unteren Gebäudeabschluß gegen Erdreich

Gebäudegrundfläche A_G	k_G ¹⁾
m^2	$W/(m^2 \cdot K)$
≤ 100	2,15
500	1,26
1000	1,00
1500	0,87
2000	0,79
2500	0,74
3000	0,69
5000	0,58
≥ 8000	0,50

¹⁾ Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:

$$k_G = 10 / \sqrt[3]{A_G}$$

$$k_G = 10 / \sqrt[3]{315,75} = 1,47$$



Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Funktion	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.
N A A N	NNNNNNNNNNNN	NNNNNNN	NNAAANN	AANNNNA	A A N N	X A A X X	A A	NNNNN	N N
9K	417		Z			FC	LA	0002	02



077

km vorh. = 0,73 W/m² · K km,max = 1,00 W/m² · K

Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeverluste infolge Undichtigkeiten

Der Nachweis gemäß Anlage 2, Tabelle 1 kann noch nicht erbracht werden, da Fabrikat und Bauart der Fenster noch nicht festgelegt sind.

Die Auswahl erfolgt jedoch unter Berücksichtigung der Wärmeschutzverordnung.

